Механизированные штукатурные работы

Компания "КА-Партнер"- высококачественные штукатурные работы механизированным, машинным, механическим способом с соблюдением технологии штукатурных работ



Опытные и квалифицированные штукатуры нашей компании, оснащенные полным комплектом штукатурного инструмента и новейшими штукатурными станциями, такими как “Putzmester” MP 25; "Plasterman" обеспечивают производительность штукатурных работ машинным, механизированным способом от 80 до 200 метров квадратных за одну рабочую смену в зависимости от геометрии и размеров объекта. Рабочее звено состоит из 3-5 человек. При необходимости и возможности на объекте, работа может быть организованна в две смены и несколькими штукатурными звеньями.

Штукатурные работы – Механизированный метод



Производство штукатурных работ механизированным или машинным способом позволяет нам оптимизировать работы, что обеспечивает значительное превосходство в производительности по сравнению с ручным способом нанесения штукатурки, что особенно чувствительно на больших объемах, гарантирует высокое качество и экономию используемых материалов. Что в свою очередь удешевлеет стоимость штукатурных работ на 1м2 , в том числе и за счет сокращения времени нанесения штукатурки.

В наше время уже никого не нужно убеждать и доказывать, что проведение штукатурных работ механизированным, машинным методом - это штукатурные работы высокого качества, новые технологии и высокая производительность. Однако надо понимать, что качество штукатурных работ выполненных машинным методом зависит не только от профессионализма штукатуров, используемого штукатурного оборудования, но и от применяемой штукатурной смеси.



** Штукатурные смеси ОСНОВИТ машинного, механизированного нанесения** с которыми мы работаем, а мы работаем только с высококачественными материалами. Производитель сухих строительных смесей «ТД Строймонтаж МС» специально разработал для этх целей смеси для машинной штукатурки, которые идеально справляются с этой задачей и позволяют выравнивать неровности стен до 70мм.

Например, ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ Т-26 ГИПСВЭЛЛ МН БЕЛАЯ, МН Т-21, МН Т-24, МН Т-44, штукатурка машинного нанесения в мешках по 30кг, изготовлена на гипсовой основе с использованием специальных химических добавок. Применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона и кирпича.



При соблюдении технологии штукатурных работ и технологического процесса по изготовлению и нанесению смеси, это штукатурка дает нам возможность провести высококачественное выравнивание поверхности стен и потолков практически не требующие или сводящие к минимуму шпаклёвочные работы при сохранении требуемой ровности (2 мм, на длину двухметрового правила). Образует ровную гладкую поверхность готовую под окраску или оклейку обоями. Цвет оштукатуренной поверхности достаточно белый, после высыхания и нанесения грунта «ОСНОВИТ» обеспечивающий отличную адгезию позволяет приступать к финишным работам, что

тоже сказывается на конечной стоимости штукатурных работ.

Механизированные штукатурные работы – Стоимость

Стоимость механизированных штукатурных и малярных работ напрямую зависит от цены отделочных материалов, а именно:

- от производителя выбранной штукатурной смеси, шпаклевки, грунтовки, армирующей сетки и маячков;
- от расхода материала, который напрямую зависит от качества подготовленного основания (кривизна и перепады стены)
- от цены доставки материалов на объект (удаленность объекта), этажности объекта и разгрузочных работ
- от профессионализма и квалификации исполнителей - штукатуров
- от выбранной технологии нанесения штукатурной смеси (плоскостное выравнивание стен или штукатурка по маякам)
- от амортизации оборудования и расходных материалов к нему

На сегодняшний день мы имеем современные штукатурные стации для штукатурных работ машинным методом, автотранспорт для доставки отделочных материалов и укомплектованные звенья штукатуров, прошедшие обучение для работы на штукатурных станциях в соответствии с существующими нормами и требованиями СНиП, ГОСТ.

Все это дает нам возможность выполнять ***механизированные штукатурные работы*** на различных объемах и на разных площадях, начиная от частных заказов (штукатурка стен в многоквартирных и частных домах, коттеджах, квартирах) и заканчивая торговыми центрами, супермаркетами, складскими и гаражными комплексами и т.д.

129337. г. Москва. Ярославское шоссе дом 116 корпус 1.
метро ВДНХ.
Контактные тел: +7 (495) 760-17-81
Моб. +7(965) 294-1389;
e-mail: yes@ka-partners.ru