Стяжка под плитку

Стяжка пола под плитку или керамогранит - процесс ответственный и требует профессионального подхода. Так как цементно-песчаная стяжка вообще, является основой разного рода напольных покрытий, включая плитку и керамогранит то: именно от ее качества, зависит стойкость и долговечность будущего напольного покрытия. Только идеальная стяжка по ровности, без перепадов и трещин станет хорошим основанием для любого пола.

Стяжка пола под плитку выполняется специалистами нашей компании механизированным способом по европейской технологии устройства полусухой стяжки. Всегда соблюдаем все технологические процессы, что в свою очередь гарантирует положительный результат.

О цене стяжки пола и факторов, влияющих на стоимость работ - можно узнать здесь…

Имея свое оборудование для стяжки пола и оборудование для укладки плитки, КА-Партнер работает не только на промышленных, гражданских, жилых и общественных зданиях любой этажности, в офисных и торговых центрах, выставочных площадях, паркингах, подвалах, на кровлях, но и в частных домах и квартирах.

Укладка плитки на толстый слой клея из-за плохой цементно-песчаной стяжки, несомненно, ведет к некачественным плиточным работам и поэтому наши плиточники строго принимают стяжку под плитку на соответствие всех методических правил. Наша специализация и стяжка пола, и укладка плитки, вот поэтому, мы гарантируем безупречное качество работ.

Часто владельцы квартир, домов и даже зданий промышленного и гражданского назначения являясь собственниками, считают, что качественная стяжка под плитку или керамогранит не является необходимой мерой, так как сама керамическая плитка и керамогранит в силу своей прочности и эксплуатационных качеств достаточно

долговечный материал, но это мнение ошибочно. Основное *назначение стяжки под плитку* является выравнивание базового основания, а также экономия плиточного клея и увеличения производительности по облицовке полов плиткой.

Стяжка под плитку - Ровный пол - Экономия плиточного клея

Достаточно часто в типовых многоквартирных домах и коммерческих помещениях напольные плиты или монолитное основание пола, мягко сказать не совсем ровное и имеют значительные перепады по высоте. И становиться понятно, что качественная укладка плитки или керамогранита на такое основание невозможна или требует большого расхода плиточного клея. А цена плиточного клея на больших площадях будет стоить не малых денежных затрат.

Заявленная норма расхода стандартного плиточного клея практически у всех производителей одинакова: 4-5 кг смеси клея на 1м2 пола, на ровную стяжку. И если укладка плитки или керамогранита ведется на слой плиточного клея 2-3 см. особенно на больших площадях - считайте убытки.

Важно: Для того чтобы керамическая плитка или керамогранит служили долго и без проблем, качественная стяжка пола под плитку обязательное условие.

Устройство стяжки под плитку

Первое что следует сделать, это очистить основание от пыли и грязи. Затем уложить техническую полиэтиленовую пленку. По периметру стен, перегородок, колонн, труб отопления и дверных проемов устанавливается демпферная лента, изготовленная из вспененного полиэтилена шириной от 8 до 15 см – универсальный изоляционный материал. Функция демпферной ленты, дать отсечку стяжки пола от примыкания к стенам и уменьшить напряжение стяжки пола при температурных и влажностных расширениях.

Учитывая, значение и функции таких стяжек к ним предъявляются повышенные требования в отношении качества стяжки, ее прочности, монолитности и устойчивости к образованию трещин. Предъявляются также специальные требования и качеству используемых материалов для приготовления полусухого раствора для плавающих

стяжек.

Подготовка раствора для стяжки под плитку

Песок для стяжки под плитку должен быть первой категории чистый, сеяный крупность фракции не более 3 мм. Цемент - портландцемент не ниже марки ПЦ – 400 Д0 для достижения марочной прочности полусухого раствора М-150; М-200. Фиброволокно, армирующее полипропиленовое, обязательно сертифицированное (12-18мм).

Загрузка строительных материалов для полусухой стяжки в виде песка, цемента и воды производиться обычно в два приема. Сначала мы загружаем в смесительный бак пневмонагнетателя ½ часть песка, это примерно 75 кг. высыпаем цемент 50 кг. это один стандартный мешок цемента. Заливаем 10-12 литров воды в бункер, добавляем фиброволокно и даем время компонентам перемешаться. Раствор готов, приступаем к основному этапу – ***устройство стяжки под плитку.***

Устройство стяжки

Первым делом при устройстве стяжки устраиваются маяки из свежеприготовленного раствора, по которым производится выравнивание стяжки. От правильности их выставления зависит, насколько ровной будет стяжка пола. Затем рабочие приступают непосредственно к устройству стяжки, то есть заполнению всей площади раствором, а также уплотнению и выравниванию стяжки ручным инструментом - правилом.

После устройства полусухого раствора армированного фиброволокном раствор разравнивают, уплотняют и шлифуют затирочными машинами. Стяжка пола готова. Ждем высыхания стяжки пола, и по истечению нескольких суток можно приступать к укладке керамической плитки или керамогранита.

129337. г. Москва. Ярославское шоссе дом 116 корпус 1.
метро ВДНХ.
Контактные тел: +7 (495) 760-17-81
Моб. +7(965) 294-1389;
e-mail: yes@ka-partners.ru